

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
- 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 105422B w miejsc. Woroszyły od km 0+000 do km 0+259,7
 ADRES INWESTYCJI : Woroszyły gm. Wasilków
 INWESTOR : Gmina Wasilków
 ADRES INWESTORA : 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7
 BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Ciurla
 DATA OPRACOWANIA : 13.07.2018



1

NARZUTY

Podatek VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 13.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,260		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Wykonanie wykopów				
2 d.2.1	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 6 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m ³	527,000		
3 d.2.1	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą	m ³	2,430		
2.2		Wykonanie nasypów				
4 d.2.2	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	2,440		
3		REGULACJA STUDNI I ZASÓW				
3.1		Regulacja studzienek, zaworów wodociagowych				
5 d.3.1	D-03.02.01.	Regulacja pionowa dla zaworów wodociagowych	szt.	7,000		
6 d.3.1	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	6,000		
4		PODBUDOWA				
4.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
7 d.4.1	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m ²	1 383,895		
4.2		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8 d.4.2	D-04.04.02.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 383,895		
4.3		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
9 d.4.3	D-04.04.01.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	258,040		
5		NAWIERZCHNIA				
5.1		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
10 d.5.1	D-04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy z kruszywa łamanego przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m ²	1 359,658		
11 d.5.1	D-05.03.05.b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, dowożonej z odległości 5 km	m ²	1 359,658		
12 d.5.1	D-04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego	m ²	1 343,500		
13 d.5.1	D-05.03.05.a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, dowożonej z odległości 5 km	m ²	1 343,500		
6		ELEMENTY ULIC				
6.1		Krawężniki betonowe				
14 d.6.1	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podpłycie cementowo-piaskowej	m	259,700		
6.2		Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych				
15 d.6.2	D-08.05.01.	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych (typ półokrągły) gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm	m	19,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: