

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa oświetlenia ulicznego kablowego			
1	KNNR 6 d.1 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-31 d.1 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		67.6	m ³	67.600	
				RAZEM	67.600
4	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		67.6	m ³	67.600	
				RAZEM	67.600
5	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		338	m	338.000	
				RAZEM	338.000
6	KNNR 5 d.1 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rura SRS 75mm2	m		
		132	m	132.000	
				RAZEM	132.000
7	KNR-W 5- d.1 10 0303-01	Układanie rur ochronnych o średnicy do 75 mm w wykopie - rura SRS 75mm2	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 4x25mm2	m		
		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
9	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 4x25mm2	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
10	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów aluminiowych anodowanych w kolorze C34 typu SAL-80K o wysokości 8m z fundamentem o masie do 300 kg	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik pojedynczy o wysięgu 1,0m i kącie nachylenia 5st typu WR-4/1/1,0/5	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa TECEO S / 24LED / 700mA / NW / 5117 / 54W	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8m	kpl.prz ew.		
		8	kpl.prz ew.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR-W 5- d.1 10 1001-04	Montaż izoacyjnych złączy słupowych typu IZK-4.01, IZK-4.02, IZK-4.03	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5 d.1 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		301	m	301.000	
				RAZEM	301.000
16	KNNR 5 d.1 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej pomiedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej pomiedziowane 1.5m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	kpl		
		16	kpl	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNNR 5 d.1 0401-01	Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Badania i pomiary, obsługa geodezyjna			
19 d.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		8	odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.2	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000